

山梨大学(下河東)実習棟改修その他工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1	A-50	シールドルームのメーカー 連絡先をご指示ください	1	シールドルーム株式会社 SA型シールドルーム 日本シールドエンクロージャー株式会社 J-ME-150型 上記同等品以上とする。
2	A-97 A-99	新設 機械室の掘削で地中障害物は無しでよろしいでしょうか。	2	A-97の通り、地中障害物は撤去する。
3	A-99	改修 実習棟の外部足場施工時に樹木の伐採・枝払い等が発生しますか。発生する場合は樹木の大きさ(太さ・高さ・枝張り等)をご指示ください。	3	樹木の伐採は発生しないが、必要に応じて枝払いを行うものとする。
4	A-98	外構詳細図の⑧VS側溝 横断用とありますが、下記に中耐コンクリート蓋(1種)及び中耐グレーチング蓋(嵩上げ型)4m/10mと図示してありますので、⑧はVS側溝 縦断用でよろしいでしょうか。	4	宜しい。
5	-	実習棟の外内部周囲を含め、現地確認はできますか。	5	外部の確認は可能だが、内部の確認は一部のみ可能とする。
6	A-97	排水モニター槽内の処分は、汚泥同じと考えて宜しいでしょうか、ご指示ください。	6	沈殿物がある場合は、監督職員と協議の上、専門業者に依頼して適切に処分すること。
7	-	建物内部の備品、棚、標本等の移設、復旧は別途工事と考えて宜しいでしょうかご指示下さい。	7	宜しい。
8	特-1	工事期間中の建物内の使用状況をご指示下さい。	8	2019年8月末までは使用しない。
9	特-3 特-4 特-5	図面上の仕上げ材及び、ユニット類は同等品であれば変更は可能でしょうか、ご指示下さい。	9	同等品以上とする。
10	A-05	図面中『工事中隣室移動』と記載のある器具等の移動は、別途工事と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	10	宜しい。
11	A-05	法医解剖室、献体保存室の解剖台及び『遺体保管庫は工事中も動かさない』【養生は別途】と記載がございますが、同室の塗り床施工時にはどのように対応したら宜しいでしょうか、ご指示下さい。	11	法医解剖室は、塗床施工は行わない。また、献体保存室の遺体保管庫は塗床施工時は隣室移動とする。(A-05参照)
12	A-05	法医解剖室、献体保存室の解剖台及び『遺体保管庫は工事中も動かさない』【養生は別途】と記載がございます。養生材は塗り床施工に影響の無い範囲で養生をして頂けると考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	12	No11と同じとする。
13	A-05 A-29	A-29図より、法医解剖室の解剖台が撤去と記載がございますが、内訳書に項目が無く、A-05図には工事中動かさないと記載が有ります、A-05図を正と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。	13	宜しい。