

山梨大学(下河東)附属病院トリアージ施設新営工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1		鉄骨製作工場のグレードは、問わないのでしょうか。	1	S-001構造仕様書(1)、6.鉄骨工事(2)記載通り、Rグレードです。
2		仮事務所設置場所は、資材置場エリアですか。	2	工事エリアが狭いため設置はしないものとしています。 ただし、現場説明図記載の工事エリア内であれば設置して構いません。
3		交通誘導員は、工事期間中全日配置ですか。	3	はい。
4		定例会の開催は有りますか。開催する場所は、有りますか。	4	定例会は不要です。必要に応じて打合せ等を行います。 また、打合せは本院会議室等で行います。
5		工事車両の駐車場は、有りますか。	5	20台程度の駐車スペースがあります。
6	D-15・17・32	壁の仕様について、仕上表の壁より、壁①はGB-R12.5+12.5、壁②はGB-R12.5と記載がございますが、平面詳細図の壁①・②の記載通りだと、建物外壁面がGB-R12.5+12.5となり、間仕切り面がGB-R12.5となります、外壁面は単貼りと考え、間仕切り面を二重張り(両面)と考えて宜しいでしょうか。	6	宜しいです。
7	D-08	特記仕様書-07より、16建具工事、網戸等の防鳥網に○印の記載がございますが、施工範囲をご指示下さい。	7	防鳥網の○印は誤記のため施工不要です。
8	D-10	特記仕様書-09より、19内装工事、断熱材より現場発泡工法に○印の記載がございますが、施工範囲をご指示下さい。	8	現場発泡工法の○印は誤記のため施工不要です。
9		屋根の仕様等について、ハゼ締め併用嵌合式折半、断熱金具音鳴軽減仕様の場合、メーカー1社しかありませんので、ハゼ締め併用吊り子式に変更してもよいでしょうか、ご指示ください。	9	D-31図は参考図としていただき、同等品の仕様としてください。
10		地下ピットの防水は、外壁面、内壁面どちらでしょうか、ご指示ください。	10	地下ピット防水は先やり工法で外壁面を示していますが、変更指示にて取りやめします。 変更指示No.2参照
11		地下ピット外壁面とした場合:ゴムアスファルト系塗膜防水(Y-1)先やり工法とありますが、後やり工法に変更してよいでしょうか、ご指示ください。	11	同上
12		地下ピットの防水層が外壁面とした場合、ピット内の壁、床、釜場等の仕上げはどのようにしますか、ご指示ください。	12	コンクリート素地のままです。
13		1階の外壁面に、断熱材(グラスウール等)の指示がありませんが、入れなくてもよいでしょうか、ご指示ください。	13	D-15図(外部・内部仕上表)の「断熱材」に記載しています。

山梨大学(下河東)附属病院トリアージ施設新営工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
14		外-D-02図面に、②新設側溝西側にアスファルト舗装の記載がありますが、外-D-01図面には、撤去の指示がありませんが、どちらが正でしょうか、ご指示ください。	14	どちらも正となります。 外-D-02記載西側の既存アスファルトは別途電気工事で撤去される予定です。本復旧のアスファルト敷を本工事で行います。
15		D-33の仮設計画図の中に、仮設水替え工事とありますが、構内側溝(暗渠)撤去時に、上流部よりポンプアップして配管、ホースにて下流に流すということでしょうか、ご指示ください。 また時期としては、側溝敷設替え時(工期後半)の考え方でよいでしょうかご指示ください。	15	宜しいです。 工事時期は監督職員と協議の上、進めることとします。