

山梨大学(武田1(附特))校舎(小学部)改修工事

数量書(参考資料)

令和4年7月

金 円
 (工事価格 金 円)

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 校舎(小学部)	改修	1	式		
II 外構	改修	1	式		
直接工事費計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
共通費計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I 校舎(小学部)					
1 直接仮設		1	式		
2 防水改修		1	式		
3 外壁改修		1	式		
4 建具改修		1	式		
5 内装改修		1	式		
6 塗装改修		1	式		
7 躯体改修		1	式		
8 環境配慮改修		1	式		
9 発生材処理		1	式		
計					
II 外構					
1 外構改修		1	式		
2 発生材処理		1	式		
計					

(中 科 目 別 内 訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 校舎(小学部)					
1 直接仮設		1	式		
計					
2 防水改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
3 外壁改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
4 建具改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
5 内装改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					

(中 科 目 別 内 訳)

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6 塗装改修	(1) 改修	1	式		
計					
7 躯体改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					
8 環境配慮改修	(1) 撤去	1	式		
計					
9 発生材処理	(1) 運搬	1	式		
	(2) 処分	1	式		
計					
II 外構					
1 外構改修	(1) 撤去	1	式		
	(2) 改修	1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 校舎(小学部)						
1 直接仮設						
墨出し		1	式			別紙明細-1
養生		1	式			別紙明細-2
整理清掃後片付け		1	式			別紙明細-3
外部足場		1	式			別紙明細-4
内部足場		1	式			別紙明細-5
仮設間仕切り		1	式			別紙明細-6
災害防止		1	式			別紙明細-7
計						
2 防水改修						
(1) 撤去						
屋根 シート防水撤去	集積共	4.8	m2			
屋根立上り シート防水撤去	集積共	79.3	m2			
立上り 押え金物撤去	集積共	56.7	m			
パラペットB 押え金物撤去	集積共	35.6	m			
笠木立下り 塗膜防水撤去	集積共	21.4	m2			
換気筒天端・立上り 塗膜防水撤去	集積共	2.5	m2			
パラペットA アルミ押え金物撤去	集積共	110	m			
下屋 樹脂製小波板撤去	集積共	16.3	m2			
庇立上り シーリング撤去	集積共	15.7	m			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
1) 外部防水						
施工数量調査		825	m2			
既存下地補修	シート防水下	715	m2			
屋根 合成高分子系ルーフィングシート防水	機械式固定法(S-M2仕様)	637	m2			
屋根立上り 合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法(S-F2仕様)	78.2	m2			
補強金物	入隅用	197	m			
補強金物	立上り端部用	197	m			
補強金物	端部用	22.5	m			
補強金物	ドレン横型廻り	9	か所			
パラペットB 押え金物		35.6	m			
立上り端部 シーリング	MS-2 10×10	197	m			
改修用ルーフトレン	ストレーナー:アルミダイキャスト 横型 100φ用	9	か所			
既存下地補修	塗膜防水下	110	m2			
笠木天端 塗膜防水	平場 ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	37.9	m2			
笠木立下り 塗膜防水	立上り ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	21.4	m2			
換気筒天端 塗膜防水	平場 ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	0.7	m2			
換気筒立上り 塗膜防水	立上り ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	1.8	m2			
昇降口庇 塗膜防水	平場 ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	24.0	m2			
昇降口庇立上り 塗膜防水	立上り ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	1.5	m2			
昇降口庇笠木 塗膜防水	平場 ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	3.8	m2			
庇 塗膜防水	平場 ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	35.0	m2			
庇立上り 塗膜防水	立上り ウレタン系塗膜防水(X-2(密着工法))	7.5	m2			
パラペットA アルミ押え金物	50×72	110	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昇降口底立上り シーリング	PU-2 15×15	15.7	m			
改修用ルーフトレン	縦型 100φ用 既存スレーナー撤去共	1	か所			
改修用ルーフトレン	中継用 100φ用 既存スレーナー撤去共	1	か所			
設備基礎天端 塗膜防水	平場 塗膜防水併用(X-2(密着工法)) シート防水メーカー推奨品	4.8	m2			
設備基礎立上り 塗膜防水	立上り 塗膜防水(X-2(密着工法)) シート防水メーカー推奨品	8.6	m2			
EXP・Jカバー取外し・再取付	屋根+屋根	7.7	m			
換気筒取合い シーリング	MS-2 10×10	3.4	m			
設備基礎A	1,250×670×H150	4	か所			
設備基礎B	1,160×620×H150	2	か所			
下屋 カラー鋼板折板葺き	厚0.6 H=88 不燃材付	16.3	m2			
下屋 タイトフレーム		20.4	m			
下屋 雪止めアングル	L-45×45×4 メッキ品 パレーカート付	6.8	m			
下屋 軒樋	鋼板芯塩ビ被覆製 既製品 W120 前高型	6.8	m			
下屋 軒樋落し口	60φ用	1	か所			
下屋 縦樋	鋼板製 既製品 60φ 掴み金物共	2.7	m			
計						
3 外壁改修						
(1) 撤去						
EXP・Jカバー撤去	外壁+外壁 集積共	7.6	m			
打継目地 シーリング撤去	集積共	190	m			
設備排気口廻り シーリング撤去	集積共	2.5	m			
樋(外壁取合い)部 シーリング撤去	集積共	6.5	m			
EXP・J金物部 シーリング撤去	集積共	15.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 人研撤去	集積共	22.0	m2			
階段 人研撤去	集積共	5.8	m2			
カッター入れ	モルタル面	4.0	m			
靴拭きマット撤去	1,800×600 集積共	2	か所			
手洗い場撤去	W3,500×D750 集積共	1	か所			
計						
(2) 改修						
施工数量調査		680	m2			
外壁 高压洗浄	水洗い工法	680	m2			
外壁 ひび割れ部改修	幅0.2mm以上0.5mm未満 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	110	m			
外壁 ひび割れ部改修	幅1.0mm以上 Uカットシール材充填工法	50.0	m			
欠損部改修	100×100 厚30程度 充填工法(ポリマーセメントモルタル)	15	か所			
欠損部改修(鉄筋露出部)	100×100 厚30程度 鉄筋露出部錆止め塗装の上充填工法(エポキシ樹脂モルタル)	10	か所			
底部 ひび割れ部改修	幅0.2mm以上1.0mm未満 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	12.0	m			
外壁 シリコン系仕上	2液エポキシ樹脂下塗り コンクリート面 下地調整共	37.4	m2			
外壁 可とう形改修塗材RE	ゆず肌 水系 シリコン系 つやあり コンクリート面 下地調整共	534	m2			
外壁 可とう形改修塗材RE	ゆず肌 水系 シリコン系 つやあり ALC板面 下地調整共	0.9	m2			
天井 外装薄塗材E	砂壁状 コンクリート面 下地調整共	108	m2			
開口閉塞部 ALC板	厚50 200×200 下地:L-50×50×4 あと施工アンカー-8-M10	2	か所			
開口閉塞部 ALC板	厚50 300×200 下地:L-50×50×4 あと施工アンカー-8-M10	1	か所			
開口閉塞部 ALC板	厚50 300×300 下地:L-50×50×4 あと施工アンカー-8-M10	5	か所			
開口閉塞部 水切	カラーガルバリウム鋼板	2.2	m			
ALC板取合い シーリング	PU-2 20×20	8.6	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレイルーム外部無目フサキ' ALC板	厚50 W1,600×H160	1	か所			
プレイルーム外部無目フサキ' 下地金物	C-100×50×20×2.3@450 W1,600×H160	1	か所			
EXP・J金物	アル製 W=160 外壁+外壁 耐火仕様	7.6	m			
校章取外し・再取付	清掃共	1	か所			
打継目地 シーリング	PS-2 20×15	190	m			
設備排気口廻り シーリング	MS-2 10×10	2.5	m			
樋(外壁取合い)部 シーリング	PU-2 15×15	6.5	m			
EXP・J金物部 シーリング	MS-2 10×10	15.0	m			
床 磁器質タイル張り	150角	21.3	m2			
階段 磁器質タイル張り	150角	1.2	m2			
階段 磁器質タイル張り	150角 段鼻	12.0	m			
スロープ床 歩道用スロープタイル張り		2.6	m2			
床 モルタル塗り	タイル下	23.9	m2			
階段 モルタル塗り	タイル下	3.0	m2			
犬走り モルタル塗り	直仕上	39.2	m2			
犬走り 段鼻タイル		14.3	m			
靴拭きマット	1,900×750	2	か所			
撥水剤塗布	コンクリート面	0.9	m2			
スロープ立上り天端 コンクリート直均し仕上	W=170	2.3	m			
スロープ 手摺	H=800 手摺・支柱:ステンレス 36φ HL	2.2	m			
手洗い場	W3,500×D750 RC製 モルタル塗り グレーチング蓋 ブラシ掛け	1	か所			
計						
4 建具改修						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 撤去						
アルミニウム製建具撤去	引違い窓・FIX窓及び両開き扉 枠共 集積共	69.1	m2			
アルミニウム製建具撤去	引違い窓及びFIX窓 枠残し 集積共	132	m2			
木製建具撤去	片開き扉・引違い戸・片引き戸及び引違窓 枠共 集積共	91.2	m2			
木製建具撤去	三方枠 枠のみ 集積共	31.9	m2			
アコーディオンカーテン撤去	集積共	12.0	m2			
ガラス撤去	集積共	235	m2			
建具周囲はつり		229	m			
建具周囲カッター入れ		458	m			
建具周囲シーリング撤去	集積共	116	m			
計						
(2) 改修						
1) アルミニウム製建具						
AW-1 欄間付 引違い窓+FIX窓	W3,900×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18 防火設備	1	か所			
AW-2 欄間付 引違い窓	W6,210×H1,800 網戸 防火設備	1	か所			
AW-3 段窓	W1,000×H1,800 防火設備	1	か所			
AW-4 欄間付 引違い窓	W1,200×H1,800 網戸 防火設備	1	か所			
AW-5 欄間付 引違い窓	W5,210×H2,000 網戸 アルミ断熱パネル厚18 防火設備	1	か所			
AW-6 カウンター窓	W1,200×H 900	1	か所			
AD-1a 欄間付 引違い戸	W1,600×H2,000 網戸 防火設備	1	か所			
AD-1b 欄間付 引違い戸	W1,600×H 350 防火設備	1	か所			
(カバー工法)						
AWD-C1 欄間付 引違い窓+引違い戸	W6,705×H2,600 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AWD-C2 欄間付 引違い窓+引違い戸	W6,799×H2,600 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AWD-C3 欄間付 引違い窓+引違い戸	W6,790×H2,600 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AWD-C4 欄間付 引違い窓+引違い戸	W6,630×H2,600 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C1 欄間付 引違い窓	W3,210×H2,000 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C2 欄間付 引違い窓	W3,400×H2,000 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C3 欄間付 引違い窓	W3,210×H2,000 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C4 欄間付 引違い窓	W3,210×H2,000 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C5 欄間付 引違い窓	W4,949×H2,000 網戸	1	か所			
AW-C6 FIX窓	W 900×H1,800 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C7 欄間付 引違い窓+FIX窓	W2,525×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C8 欄間付 引違い窓	W1,200×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C9 欄間付 引違い窓	W1,500×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C10 欄間付 引違い窓	W4,640×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C11 欄間付 引違い窓	W1,200×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C12 欄間付 引違い窓	W1,200×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C13 欄間付 引違い窓	W4,640×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AW-C14 欄間付 引違い窓	W3,070×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AD-C1 欄間付 引違い戸	W1,600×H2,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
AD-C2 引違い戸	W1,600×H1,800 網戸 アルミ断熱パネル厚18	1	か所			
小計						
2) 木・アルミ複合断熱建具						
AWD-1 引分け戸+FIX窓	W3,740×H2,845 集成材:広葉樹集成材 ウレタンクリア塗装	1	か所			
AWD-2 引分け戸+FIX窓	W3,740×H2,845 集成材:広葉樹集成材 ウレタンクリア塗装	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AWD-3 引分け戸+FIX窓	W3,740×H2,810 集成材:広葉樹集成材 ウレタンクリア塗装	1	か所			
小計						
3) スチール製パーテーション						
SP-1 学校用間仕切	W3,570×H2,595 枠:焼付塗装鋼板	1	か所			
SP-2 学校用間仕切	W1,800×H2,595 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-3 学校用間仕切	W1,800×H2,595 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-4 学校用間仕切	W1,600×H2,595 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-5 学校用間仕切	W1,600×H2,595 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具 ロールスクリーン用補強材	1	か所			
SP-6 学校用間仕切	W1,800×H2,595 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-7 学校用間仕切	W1,800×H2,810 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-8 学校用間仕切	W1,620×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-9 学校用間仕切	W1,620×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-10 学校用間仕切	W1,620×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-11 学校用間仕切	W2,870×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具 掲示壁	1	か所			
SP-12 学校用間仕切	W3,150×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具 掲示壁	1	か所			
SP-13 学校用間仕切	W4,990×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具 掲示壁	1	か所			
SP-14 学校用間仕切	W1,800×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-15 学校用間仕切	W1,800×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-16 学校用間仕切	W1,600×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-17 学校用間仕切	W6,660×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具 掲示壁	1	か所			
SP-18 学校用間仕切	W3,770×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具 掲示壁	1	か所			
SP-19 学校用間仕切	W1,800×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
SP-20 学校用間仕切	W1,800×H2,600 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP-21 学校用間仕切	W3,700×H2,585 枠:焼付塗装鋼板 引戸:木製建具	1	か所			
小計						
4) 木製建具						
WD-1 片開き扉	W 800×H1,900 ポリエステル化粧板	1	か所			
WD-2 親子開き扉	W1,200×H1,900 ポリエステル化粧板	1	か所			
WD-3 引違い戸	W1,800×H1,900 ポリエステル化粧板	1	か所			
小計						
5) ガラス						
フロート板ガラス	厚3 2.18㎡以下 ガラス留め材,清掃共	31.7	m2			
学校用強化ガラス	厚4 2.00㎡以下 ガラス留め材,清掃共	12.8	m2			
型板強化ガラス	厚4 2.00㎡以下 ガラス留め材,清掃共	8.4	m2			
複層ガラス	学校用強化ガラス厚4+A6+フロートガラス厚5 2.00㎡以下 ガラス留め材,清掃共	93.4	m2			
複層ガラス	学校用強化ガラス厚5+A6+フロートガラス厚5 2.00㎡以下 ガラス留め材,清掃共	29.6	m2			
複層ガラス	型板強化ガラス厚4+A6+フロートガラス厚5 2.00㎡以下 ガラス留め材,清掃共	22.5	m2			
複層ガラス	Low-Eガラス厚5+A12+網入透明ガラス厚6.8 2.00㎡以下 ガラス留め材,清掃共	34.9	m2			
衝突防止マーカー	杉田エース:衝突防止マーカーHL-30同等品	60	か所			
小計						
6) その他						
SOP 合成樹脂調合ペイント塗替え	A種 錆止共 下地調整RB種(既存塗膜除去共) 鋼製建具面	14.2	m2			
建具周囲シーリング	MS-2 15×10	250	m			
建具周囲シーリング	MS-2 20×15	45.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲シーリング	MS-2 10×10 (内部)	150	m			
建具周囲シーリング	MS-2 20×15 (内部)	22.3	m			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	72.6	m			
小計						
計						
5 内装改修						
(1) 撤去						
1) 床						
床 タイル撤去	集積共	9.3	m2			
床 人研撤去	集積共	19.4	m2			
床 モルタル撤去	集積共	0.6	m2			
床 カッター入れ	モルタル面	4.2	m			
床 ビニル床シート撤去	集積共	340	m2			
床 ビニル床タイル撤去	集積共	57.1	m2			
階段 ビニル床タイル撤去	集積共	2.7	m2			
階段 ノンスリップ撤去	集積共	5.6	m			
床 タイルカーペット撤去	集積共	198	m2			
床 カーペット撤去	フェルト共 集積共	54.6	m2			
畳撤去	1帖物 集積共	13	枚			
床 畳下地荒板撤去	集積共	17.1	m2			
床 床板フローリング撤去	集積共	2.1	m2			
ステージ床・幕板 フローリング撤去	集積共	31.5	m2			
床 合板撤去	集積共	11.3	m2			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 点検口撤去	7ルに600角 集積共	7	か所			
押入中段 合板撤去	集積共	2.1	m2			
木製床組撤去	集積共	52.8	m2			
木製根太組撤去	集積共	4.2	m2			
木製中段根太組撤去	集積共	2.1	m2			
木製スロープ撤去	W800×D400×H50 集積共	1	か所			
木製スロープ撤去	W1,600×D700×H50 集積共	1	か所			
木製踏台撤去	1,000×300×H250 集積共	1	か所			
木製踏台撤去	1,930×770×H200 集積共	1	か所			
フリーアクセスフロア撤去	H=50 集積共	97.5	m2			
小計						
2) 幅木・壁						
巾木 人研ブロック撤去	H=110 集積共	10.0	m			
木製巾木撤去	集積共	67.5	m			
ビニル幅木撤去	集積共	244	m			
壁 タイル撤去	集積共	15.2	m2			
壁 壁紙撤去	集積共	71.4	m2			
壁 合板撤去	一重張 集積共	126	m2			
壁 化粧合板撤去	一重張 集積共	74.3	m2			
壁 縁甲板撤去	二重張 集積共	14.1	m2			
壁 せっこうボード撤去	二重張 集積共	27.6	m2			
壁 ラスボード撤去	一重張 集積共	17.6	m2			
壁 掲示板撤去	集積共	16.1	m2			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 木胴縁撤去	集積共	200	m2			
壁 木下地組撤去	集積共	41.1	m2			
軽量鉄骨壁下地撤去	集積共	13.7	m2			
壁 グラスウール充填撤去	集積共	106	m2			
小計						
3) 天井						
梁型 壁紙撤去	集積共	19.8	m2			
天井 壁紙撤去	集積共	136	m2			
天井 合板撤去	一重張 集積共	3.2	m2			
天井 化粧せっこうボード撤去	一重張 集積共	19.2	m2			
天井 せっこうボード撤去	一重張 集積共	141	m2			
天井 けい酸カルシウム板撤去	一重張 集積共	438	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板撤去	一重張 集積共	54.6	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板撤去	二重張 集積共	172	m2			
下り壁 ロックウール化粧吸音板撤去	二重張 集積共	0.9	m2			
天井木下地撤去	集積共	2.1	m2			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	820	m2			
軽量鉄骨下り壁下地撤去	集積共	0.9	m2			
小計						
4) その他						
木製カーテンボックス撤去	W100 集積共	8.9	m			
木製カーテンボックス撤去	W100×H150 集積共	5.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木板撤去	W130 ブラケット下地共 集積共	50.3	m			
木製額縁撤去	集積共	261	m			
カーテンレール撤去	集積共	49.9	m			
吊下げカーテンレール撤去	集積共	9.3	m			
スクリーンBOX撤去	1,200×250 集積共	3	か所			
モニター天吊り金物撤去	集積共	1	か所			
黒板撤去	W1,800×H900 集積共	1	か所			
黒板撤去	W3,000×H900 集積共	4	か所			
黒板撤去	W4,500×H950 集積共	1	か所			
流し台撤去	W1,050 集積共	1	か所			
流し台撤去	W1,200 集積共	2	か所			
流し台撤去	W1,500 集積共	1	か所			
コンロ台撤去	W 450 集積共	1	か所			
流し台(人研)撤去	W1,600×D450×H300 集積共	4	か所			
鏡撤去	W450×H450 集積共	1	か所			
鏡撤去	W450×H600 集積共	3	か所			
鏡撤去	W600×H450 集積共	1	か所			
鏡撤去	W1,200×H450 集積共	4	か所			
ライニング天板撤去	人研ブロック 厚30 D=200 集積共	1.7	m			
浴槽縁撤去	人研ブロック 厚30 W=150 集積共	5.5	m			
ステンレス手摺撤去	W650×D100×H1,000 集積共	1	か所			
木柵撤去	W2,350×D650×H1,600 集積共	1	か所			
鋼製タラップ撤去	W300×D150 集積共	5	か所			
天井点検口撤去	450角 集積共	18	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EXP・Jカバー撤去	内壁+内壁 集積共	7.6	m			
EXP・Jカバー撤去	天井+天井 集積共	7.1	m			
室名札撤去	持出し型 集積共	10	か所			
小計						
計						
(2) 改修						
1) 床						
床 磁器質タイル張り	150角	18.0	m2			
スロープ床 磁器質タイル張り	150角 ノンスリップタイル	0.7	m2			
スロープ見切	ステンレス厚2.0加工 W50×H80	0.6	m			
床 ビニル床シート張り(A)	厚2 柄物(木目調) 熱溶接工法	455	m2			
床 ビニル床シート張り(A)	厚2 柄物(木目調) エポキシ接着 熱溶接工法	5.6	m2			
床 ビニル床シート張り(B)	厚2 マーブル柄 熱溶接工法	46.9	m2			
スロープ床 ビニル床シート張り	防滑型 熱溶接工法	22.4	m2			
床 クッションフロアシート張り(A)	厚2.3	1.9	m2			
床 タイルカーペット張り	厚6.5	168	m2			
床 モルタル塗り	ビニル床材下地	67.3	m2			
床 モルタル塗り	タイル下地	18.8	m2			
ブロック撤去跡床 モルタル塗り	W=100	72.0	m			
床 コンクリート直均し仕上	ビニル床材下地	10.5	m2			
床 点検口	アルミ600角	7	か所			
洗濯室上り床 耐水合板張り	厚12	1.9	m2			
洗濯室上り床 ポリスチレンフォーム床下地	厚33 下地調整の上モルタル下地	1.9	m2			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗濯室上り床 際根太		3.9	m			
洗濯室上り床 上り框	SUS304 HL W80×H120	1.7	m			
OAフロア	H=40 置き敷き式	166	m2			
スロープ OAフロア	H=0~40 W1,000×D400	4	か所			
OAフロア用框	アルミ製 H=50	6.9	m			
床 清掃・ワックス掛け	既存フローリング面	117	m2			
小計						
2) 幅木・壁						
巾木 磁器質タイル張り	100角 H=100	9.8	m			
木製巾木	タモ集成材 H=60	145	m			
ビニル幅木	H=60	235	m			
壁 羽目板張り	厚12 W120程度	156	m2			
壁 壁紙張り(A)	プラスチック せっこうボード面	41.0	m2			
掲示壁 壁紙張り		103	m2			
掲示壁 掲示用壁紙下地	マグネット型 シンコール:マグマジックN2同等品	103	m2			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6 ジョイナー共	28.1	m2			
飾り棚 装飾仕上げ塗材	せっこうボード面	3.5	m2			
壁 ラワン合板張り	厚9	152	m2			
壁 ラワン合板張り	厚12	103	m2			
壁 耐水合板張り	厚12	7.0	m2			
壁 吊戸棚下地補強合板	厚9	4.0	m2			
壁 せっこうボード張り	厚12.5 突付け	4.5	m2			
壁 せっこうボード張り	厚12.5 継目処理	124	m2			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード張り	厚12.5 GL工法 突付け	9.2	m2			
壁 せっこうボード張り	厚12.5 GL工法 継目処理	96.0	m2			
壁 シーリングせっこうボード張り	厚12.5 突付け	11.2	m2			
壁 シーリングせっこうボード張り	厚12.5 継目処理	20.8	m2			
壁 シーリングせっこうボード張り	厚12.5 GL工法 突付け	12.1	m2			
樹脂製コーナーガード		16.0	m			
開口閉塞部 下地金物	□-30×30 200×200	2	か所			
開口閉塞部 下地金物	□-30×30 300×200	1	か所			
開口閉塞部 下地金物	□-30×30 300×300	5	か所			
開口閉塞部 見切り縁	塩ビ製	8.6	m			
木胴縁	45×40	270	m2			
プレイルーム壁 木胴縁	60×45 固定下地45×45	21.0	m2			
木軸	45×45	13.4	m2			
軽量鉄骨壁下地	50形 直張用 @300	77.5	m2			
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	50形 直張用 @300	3.9	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 直張用 @300	25.4	m2			
耐火壁(W1)	LGS50形 片面:GB-F厚12.5+12.5	58.1	m2			
耐火壁(W1)	LGS65形 両面:GB-F厚12.5+12.5	98.1	m2			
耐火壁周囲充填材	ロックウール充填 厚15 片面:シーリング' 15×15	67.9	m			
耐火壁周囲充填材	ロックウール充填 厚15 両面:シーリング' 15×15	172	m			
耐火壁面継目処理		153	m2			
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙明細-8
階段撤去部 躯体欠損部	ポリマーセメントモルタル 防錆処理 W1,200×H100程度	1	か所			
階段撤去部 躯体欠損部	ポリマーセメントモルタル 防錆処理 W1,600×H200程度	1	か所			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC壁撤去跡 錆止塗装		52.5	m			
小計						
3) 天井						
天井 ロックウール化粧吸音板張り	厚9 捨張せっこうボード厚9.5	547	m2			
下り壁 ロックウール化粧吸音板張り	厚9 捨張せっこうボード厚9.5	0.8	m2			
天井 化粧せっこうボード張り	厚9.5	267	m2			
下り壁 せっこうボード張り	厚12.5 継目処理	9.7	m2			
下り壁 シーリングせっこうボード張り	厚12.5 継目処理	1.4	m2			
天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 目透し	7.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形 化粧張用 @225 フコロH<1.5	267	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 @300 フコロH<1.5	7.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形 捨張用 @360 フコロH<1.5	541	m2			
軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=215	3.9	m			
軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=700	3.9	m			
軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=800	1.7	m			
軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=825	6.0	m			
軽量鉄骨下り壁下地	19形 H=850	2.4	m			
軽量鉄骨天井下地開口補強		1	式			別紙明細-9
天井廻り縁	塩ビ製	627	m			
下がり壁見切り縁	塩ビ製	17.8	m			
天井見切り縁	アルミ製	2.2	m			
天井廻り縁	タモ集成材	3.4	m			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4) その他						
腰壁見切り縁	㊦集成材 30×25	92.9	m			
木製コーナーガード	㊦集成材 60φ加工	27.8	m			
木製コーナーガード	㊦集成材 30×30	9.8	m			
木製一方枠	㊦集成材 85×25	26.7	m			
木製一方枠	㊦集成材 90×25	5.8	m			
木製一方枠	㊦集成材 105×25	2.8	m			
木製一方枠	㊦集成材 115×25	2.8	m			
木製一方枠	㊦集成材 160×25	2.6	m			
木製一方枠	㊦集成材 175×25	2.6	m			
木製一方枠	㊦集成材 200×25	2.7	m			
木製額縁	㊦集成材 25×25	262	m			
木製額縁	㊦集成材 35×25	82.9	m			
木製額縁	㊦集成材 40×25	35.8	m			
木製額縁	㊦集成材 45×25	51.3	m			
木製額縁	㊦集成材 75×25	7.4	m			
木製額縁	㊦集成材 105×25	103	m			
木製額縁	㊦集成材 125×25	13.6	m			
木製額縁	㊦集成材 145×25	7.4	m			
木製額縁	㊦集成材 150×25	4.2	m			
木製窓台	㊦集成材 255×35	5.1	m			
飾り棚	㊦集成材 厚35 W1,375×D425	1	か所			
飾り棚三方枠	㊦集成材 90×25	3.7	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1木製建具枠	タモ集成材 W 800×H1,900 片開き用	1	か所			
WD-2木製建具枠	タモ集成材 W1,200×H1,900 親子開き用	1	か所			
WD-3木製建具枠	タモ集成材 W1,800×H1,900 引違い用	1	か所			
木製ブラインドボックス	150×150	57.2	m			
吊り下げカーテンレール	伸縮吊棒 H=700	19.2	m			
吊り下げカーテンレール	伸縮吊棒 H=700 コーナー	6	か所			
吊り下げカーテンレール	伸縮吊棒 H=750	4.8	m			
吊り下げカーテンレール	伸縮吊棒 H=750 コーナー	1	か所			
ホワイトボード	W3,000×H900 ホーロー白板 アルミ枠	1	か所			
ホワイトボード	W3,600×H900 ホーロー白板 アルミ枠	4	か所			
ホワイトボード	W2,700×H900 ホーロー白板 アルミ枠	1	か所			
ホワイトボード	W4,500×H1,200 ホーロー白板 アルミ枠	1	か所			
ホワイトボード	W1,200×H900 ホーロー白板 アルミ枠	1	か所			
ホワイトボード	W3,600×H1,800 上下スライド式 ホーロー白板 アルミ枠 板面罫引	1	か所			
シャワーユニット	0712	1	か所			
シャワーユニット開口額縁	既製品 W673×H1,886	1	か所			
鏡	W1,200×H450	3	か所			
ライニング化粧棚	メラミンポストフォーム 厚20+10 D=150 L= 800	1	か所			
ライニング化粧棚	メラミンポストフォーム 厚20+10 D=200 L=1,200	1	か所			
ライニング化粧棚	メラミンポストフォーム 厚20+10 D=200 L=1,883	1	か所			
カウンター	木集成材 厚40 W1,400×D400 支持金物:L型300×200×38×5@300	1	か所			
掃除用具入 棚	メラミン化粧板張り木製フラッシュ W2,220×D300	1	か所			
サッシ取合い塞ぎ板	スチール□-100×50×2.3	1.8	m			
プレイルーム無目部 化粧カバー	スチール厚1.6加工 D50+H220+D50 □-30×30下地	1.6	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EXP・Jカバー取外し・再取付	床+床	7.1	m			
EXP・Jカバー取外し・再取付	内壁+内壁	2.6	m			
EXP・Jカバー	アル製 厚1.6 W=160 内壁+内壁	7.6	m			
EXP・Jカバー	アル製 厚1.6 W=160 天井+天井	7.1	m			
天井点検口	アル製 450角	30	か所			
小計						
計						
6 塗装改修						
(1) 改修						
1) 外部塗装						
DP 耐候性塗料塗替え	3級 下塗共 下地調整RB種(既存塗膜除去共) 鉄部面	25.7	m2			
2-ASE 2液形アクリルシリコン樹脂エナメル塗替え	B種 下地調整RB種(既存塗膜除去共) 飾り柵面	13	か所			
2-ASE 2液形アクリルシリコン樹脂エナメル塗替え	B種 下地調整RB種(既存塗膜除去共) 縦樋VP100φ面	51.5	m			
小計						
2) 内部塗装						
SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	B種 錆止共 下地調整RB種 鉄部面	1.2	m2			
EP 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 一般 下地調整RB種 モルタル面	19.7	m2			
EP 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 見上 下地調整RB種 けい酸カルシウム板面	7.4	m2			
EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 一般 下地調整RB種共 モルタル面	14.7	m2			
EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 一般 下地調整RB種共 せっこうボード面	360	m2			
EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗替え	B種 一般 下地調整RB種(既存塗膜除去共) モルタル面	243	m2			
EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗替え	B種 一般 下地調整RB種(既存塗膜除去共) せっこうボード面	7.4	m2			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WP-C 木材保護塗料塗り(クリアー)	B種 下地調整RB種 木部面	37.8	m2			
WP-C 木材保護塗料塗り(クリアー)	B種 下地調整RB種 羽目板面	156	m2			
WP-C 木材保護塗料塗り(クリアー) (糸幅300mm以下)	B種 下地調整RB種 木部面	876	m			
WP-C 木材保護塗料塗り(着色) (糸幅300mm以下)	B種 下地調整RB種 木部面	37.6	m			
UC ウレタン樹脂ワニス塗り	B種 下地調整RB種 木部面	1.2	m2			
小計						
計						
7 躯体改修						
(1) 撤去						
地業撤去	集積共	0.9	m3			
鉄筋コンクリート撤去	コンクリートブレイカ 集積共	12.5	m3			
フロアヒンジ撤去部はつり	300×400 集積共	4	か所			
コンクリートブロック撤去	コンクリートブレイカ 集積共	11.7	m3			
カッター入れ	コンクリート面	183	m			
計						
(2) 改修						
1) 土工						
(スロープ)						
根切り	人力	1.3	m3			
埋戻し	人力	0.5	m3			
小計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2) 地業						
(スロープ)						
砕石地業		0.5	m3			
(土間)						
砕石地業		0.2	m3			
(活動室3)						
砕石地業		0.3	m3			
小計						
3) 鉄筋						
(スロープ)						
異形鉄筋	SD295 D10	0.04	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.01	t			
鉄筋加工組立		0.05	t			
鉄筋運搬		0.05	t			
あと施工アンカー	D10 横向き	12	か所			
(土間)						
異形鉄筋	SD295 D10	0.15	t			
鉄筋加工組立		0.14	t			
鉄筋運搬		0.14	t			
鉄筋溶接	D10 フレア溶接	242	か所			
あと施工アンカー	D10 横向き	16	か所			
(犬走り)						
異形鉄筋	SD295 D10	0.23	t			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D13	0.03	t			
鉄筋加工組立		0.25	t			
鉄筋運搬		0.25	t			
鉄筋溶接	D10 フレア溶接	181	か所			
鉄筋溶接	D13 フレア溶接	16	か所			
(活動室3)						
ワイヤーメッシュ敷	6φ-150×150	11.5	m2			
小計						
4) コンクリート						
(スロープ)						
普通コンクリート	Fe=21N/mm2 スランプ ^o 18cm	0.7	m3			
コンクリート打設手間	人力	0.7	m3			
構造体強度補正		0.7	m3			
(土間)						
普通コンクリート	Fe=21N/mm2 スランプ ^o 18cm	2.0	m3			
コンクリート打設手間	人力	2.0	m3			
構造体強度補正		2.0	m3			
(犬走り)						
普通コンクリート	Fe=21N/mm2 スランプ ^o 18cm	4.7	m3			
コンクリート打設手間	人力	4.7	m3			
構造体強度補正		4.7	m3			
(活動室3)						
普通コンクリート	Fe=18N/mm2 スランプ ^o 18cm	1.0	m3			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	人力	1.0	m3			
小計						
5) 型枠						
(スロープ)						
打放し合板型枠	B種	1.5	m2			
型枠運搬		1.5	m2			
打放し面補修	B種	1.5	m2			
(犬走り)						
普通合板型枠		4.3	m2			
型枠運搬		4.3	m2			
小計						
計						
8 環境配慮改修						
(1) 撤去						
壁 モルタル撤去	アスベスト含有	181	m2			
壁 カッター入れ	アスベスト含有モルタル面	59.9	m			
計						
9 発生材処理						
(1) 運搬						
発生材積込み		1	式			別紙明細-10
発生材運搬		1	式			別紙明細-11

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
(2) 処分						
発生材処分		1	式			別紙明細-12
計						
II 外構						
1 外構改修						
(1) 撤去						
アスファルト舗装撤去	集積共	40.0	m3			
インターロッキングブロック敷撤去	集積共	15.0	m2			
アコーディオン門扉撤去	W2,100 集積共	1	か所			
計						
(2) 改修						
アスファルト舗装	厚50 不陸調整	815	m2			
既存路盤 勾配修正部補製	平均厚さ20程度	200	m2			
舗装機械運搬費		1.0	式			
白線引き		77.3	m			
雨水柵	360角 H=540 粒度調整砕石 コンクリート蓋	1	か所			
雨水柵	450角 H=720 底コンクリート 砕石地業 グレーチング蓋(普通目) T-6	2	か所			
埋設管	VP125 φ	9.4	m			
計						

別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
別紙明細-1					
墨出し	内部改修(個別改修)	5.7	m2		
墨出し	内部改修(複合改修)	875	m2		
計					
別紙明細-2					
養生	屋上防水改修(露出防水)	696	m2		
養生	外壁改修	367	m2		
養生	内部改修(個別改修)	5.7	m2		
養生	内部改修(複合改修)	875	m2		
計					
別紙明細-3					
整理清掃後片付け	屋上防水改修(露出防水)	696	m2		
整理清掃後片付け	外壁改修	367	m2		
整理清掃後片付け	内部改修(個別改修)	5.7	m2		
整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)	875	m2		
計					
別紙明細-4					

別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
枠組本足場	手すり先行方式 枠幅600 運搬費共	783	m2		
安全手摺	手すり先行方式 運搬費共	181	m		
外部仕上足場	脚立足場 改修 一般 運搬費共	124	m2		
計					
別紙明細-5					
内部仕上足場	脚立足場 改修 一般 運搬費共	880	m2		
計					
別紙明細-6					
仮設間仕切り	B種 軽量鉄骨壁下地せっこうボード	18.7	m2		
計					
別紙明細-7					
養生シート	運搬費共	783	m2		
計					
別紙明細-8					
軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 3方 W1,200×H1,900	2	か所		

別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 3方 W1,800×H2,810	2	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 4方 W 673×H1,886	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	50形 4方 W1,200×H 900	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 2方 W2,700×H2,650	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 2方 W2,870×H2,600	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W1,600×H2,600	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W1,800×H1,900	2	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W1,800×H2,595	3	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W1,800×H2,600	3	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W3,150×H2,600	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W3,570×H2,595	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W3,770×H2,600	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W4,990×H2,600	1	か所		
軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 3方 W6,660×H2,600	1	か所		
計					
別紙明細-9					
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 450×450	39	か所		

別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 627×700	2	か所		
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 860×860	3	か所		
計					
別紙明細-10					
発生材積込み	コンクリート塊 有筋 人力	14.2	m3		
発生材積込み	コンクリート塊 無筋 人力	11.9	m3		
発生材積込み	がれき類 人力	8.4	m3		
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	3.6	m3		
発生材積込み	木材類 人力	12.8	m3		
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	1.9	m3		
発生材積込み	安定型混合廃材類 人力	2.7	m3		
発生材積込み	管理型混合廃材類 人力	1.2	m3		
発生材積込み	せっこうボード類 人力	2.0	m3		
発生材積込み	がれき類(アスベスト含有) 人力	3.6	m3		
建設発生土積込み	人力	2.5	m3		
計					

別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
別紙明細-11					
発生材運搬	コンクリート塊 有筋	14.2	m3		
発生材運搬	コンクリート塊 無筋	11.9	m3		
発生材運搬	がれき類	8.4	m3		
発生材運搬	廃プラスチック類	3.6	m3		
発生材運搬	木材類	12.8	m3		
発生材運搬	ガラス・陶磁器類	1.9	m3		
発生材運搬	安定型混合廃材類	2.7	m3		
発生材運搬	管理型混合廃材類	1.2	m3		
発生材運搬	せっこうボード類	2.0	m3		
発生材運搬	がれき類(アスベスト含有)	3.6	m3		
建設発生土運搬		2.5	m3		
計					
別紙明細-12					
発生材処分	コンクリート塊 有筋	14.2	m3		
発生材処分	コンクリート塊 無筋	11.9	m3		
発生材処分	がれき類	8.4	m3		

別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
発生材処分	廃プラスチック類	3.6	m3		
発生材処分	木材類	12.8	m3		
発生材処分	ガラス・陶磁器類	1.9	m3		
発生材処分	安定型混合廃材類	2.7	m3		
発生材処分	管理型混合廃材類	1.2	m3		
発生材処分	せっこうボード類	2.0	m3		
発生材処分	がれき類(アスベスト含有)	3.6	m3		
建設発生土処分		2.5	m3		
発生材処分	鉄 ヘビーH4	4.9	t		
発生材処分	ステンレス 新断 13Cr	0.02	t		
発生材処分	アルミ 込みガラ	1.5	t		
計					
別紙明細-13					
発生材積込み	アスファルト類	40.0	m3		
建設発生土積込み		0.8	m3		
計					

